

## สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สตำบลเขตรอุดมศักดิ์

กองช่าง

โครงการ ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่บ้านนาวิทอง 1 ชุมชนหนองระก้า หมู่ที่ 6 ตำบลลี้ดทับ

โดยทำการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาวรวมไม่น้อยกว่า 633 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร  
รวมไม่น้อยกว่า 3,165 ตารางเมตร

(ตามแบบ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลลี้ดทับ จังหวัดชลบุรี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน ( บาท )	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
				รวมเป็นเงิน ( บาท )	
1	งานถนนแอสฟัลติกคอนกรีต	1,138,412	1.3365	1,521,487	
		1,138,412			
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงาน	0.00%			
	คอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง			1,521,487	
	อื่นๆ			0	
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,521,487	
	ปรับราคาเป็นเงิน			1,521,000	
	(.....หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน.....)				
	ขนาด หรือเนื้อที่			ม.	
	เฉลี่ยราคาประมาณ			บาท/ ม.	

## ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่บ้านนาวิทอง 1 ชุมชนหนองระกำ หมู่ที่ 6 ตำบลลัดบัว

โดยทำการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาวรวมไม่น้อยกว่า 633 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

รวมไม่น้อยกว่า 3,165 ตารางเมตร

(ตามแบบ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลลัดบัว จังหวัดชลบุรี

ฝ่ายงาน กองช่าง

ประมาณการโดย นายอาชวิทย์ ทุมวิเศษ

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557

แบบเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานถนนแอสฟัลติกคอนกรีต								
17	แตกโคท	3,165	ตร.ม.	19	59,344	8	25,320	84,664	
18	แอสฟัลติกคอนกรีตหนา 5 ซม.	3,165	ตร.ม.	320	1,012,800	11	34,815	1,047,615	
22	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	จุด	5,267	5,267	866	866	6,133	
	รวม				1,077,411		61,001	1,138,412	