

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

กองช่าง

เทศบาลนครอุดรธานี

โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุดรธานี

โดยทำการก่อสร้างโรงจอดรถขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20 เมตร พร้อมกันศาลขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 27 เมตร

(ตามแบบ เทศบาลนครอุดรธานี)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลสันติ จังหวัดชลบุรี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 หน้า

ประมาณเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
				รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	งานก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมกันศาล	511,420.30	1.2726	650,833.47	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงาน 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้าง			650,833	
	อื่นๆ			0	
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			650,833	
	ปรับราคาเป็นเงิน			650,000	
	(..... หักส่วนลดหนี้สิน.....)				
	ขนาด หรือเนื้อที่	-	เมตร		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท/ เมตร		

ประมาณราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างโรงจอดรถอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

โดยทำการก่อสร้างโรงจอดรถขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20 เมตร พร้อมกันเสาขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 27 เมตร

(ตามแบบ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลสีตีเป็ด จังหวัดชลบุรี

ฝ่ายงาน กองช่าง

ประมาณการโดย นายพิเชษฐ์ สาร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน					
1	งานฐานราก เสาตอม่อ เสาเหล็ก									
	1.1งานรื้อผิวคอนกรีต	16.00	ตร.ม.	-	-	-	115.90	1,854.40	1,854.40	
	1.2งานขุดดินหลุมฐานรากและถมดิน	24.00	ลบ.ม.	-	-	-	125.00	3,000.00	3,000.00	
	1.3ทรายหยาบรองพื้นหลุม	1.20	ลบ.ม.	714.32	857.18	-	-	-	857.18	
	1.4คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.20	ลบ.ม.	1,285.22	1,542.26	-	398.00	477.60	2,019.86	
	1.5คอนกรีต ค.2	4.00	ลบ.ม.	2,000.00	8,000.00	-	391.00	1,564.00	9,564.00	
	1.6เหล็ก DB 12 mm.	200.00	กก.	27.00	5,400.00	-	3.00	600.00	6,000.00	
	1.7เหล็ก RB 6 mm.	7.00	กก.	29.00	203.00	-	3.00	21.00	224.00	
	1.8ไม้แบบพร้อมโครงค้ำ	6.00	ตร.ม.	226.70	1,360.20	-	133.00	798.00	2,158.20	
	1.9ตะปู	2.00	กก.	42.00	84.00	-	-	-	84.00	
	1.10ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	45.00	270.00	-	-	-	270.00	
	1.11 J-Bolts Ø 16 มม พร้อมแหวนและน็อต	24.00	ชุด	180.00	4,320.00	-	-	-	4,320.00	
	1.12แผ่นเหล็กขนาด 200x200x12 มม.	6.00	ชุด	100.00	600.00	-	-	-	600.00	
	1.13เสาเหล็ก H-Beam ขนาด 200x200x8x12 มม.	24.00	ม.	1,544.83	37,075.92	-	423.67	10,168.08	47,244.00	
	1.14งานทาสีกันสนิม	6.00	ตร.ม.	48.37	290.22	-	35.00	210.00	500.22	
	1.15งานทาสีน้ำมัน	6.00	ตร.ม.	46.00	276.00	-	38.00	228.00	504.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างโรงจอดรถราคาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

โดยทำการก่อสร้างโรงจอดรถขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20 เมตร พร้อมกันขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 27 เมตร

(ตามแบบ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลลัดทิพย์ จังหวัดชลบุรี

ฝ่ายงาน กองช่าง

ประมาณการโดย นายพิเชษฐ์ สกกร

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557

แบบเลขที่ 22/2557

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	1.16 งานพร้อมคอนกรีต	1.00	ลบ.ม.	2,000.00	2,000.00	391.00	391.00	2,391.00	
	1.17 พุกขนาด 3/4" พร้อมแหวนและน็อต	6.00	ชุด	70.00	420.00	-	-	420.00	
	1.18 เหล็กกล่องขนาด 4"x4" หน้า 3.2 มม. พร้อมผูกยึดติดตั้ง	20.00	กก.	31.00	620.00	-	-	620.00	
	งานโครงสร้างหลังคา (โรงจอดรถด้านหลังอาคาร)								
2	2.1 เหล็ก C 125x50x20x3.2 mm.	420.00	กก.	31.00	13,020.00	-	-	13,020.00	
	2.2 เหล็ก C 100x50x20x3.2 mm.	1,470.00	กก.	31.00	45,570.00	-	-	45,570.00	
	2.3 เหล็กคานา metal sheet เติลือบสีน้ำเงินความหนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	170.00	ตร.ม.	390.00	66,300.00	70.00	11,900.00	78,200.00	
	พร้อมฉนวนกันความร้อน								
	2.4 ครอบข้าง metal sheet เติลือบสีน้ำเงิน	15.00	ม.	260.00	3,900.00	50.00	750.00	4,650.00	
	2.5 โครงเหล็กด้านข้างเหล็กกล่อง 2"x2" หน้า 3.2 มม.	81.00	กก.	31.00	2,511.00	-	-	2,511.00	
	2.6 แผ่นเหล็กขนาด 200x200x12 มม.	24.00	กก.	31.00	744.00	-	-	744.00	
	2.7 ทาสีกันสนิมโครงหลังคา	140.00	ตร.ม.	48.37	6,771.80	35.00	4,900.00	11,671.80	
	2.8 ทาสีน้ำมันโครงหลังคา	140.00	ตร.ม.	46.00	6,440.00	38.00	5,320.00	11,760.00	
	2.9 ประกอบเหล็กปูพรม (โครงหลังคาทั่วไป)	1,995.00	กก.	-	-	10.00	19,950.00	19,950.00	
	2.10 พุกขนาด 3/4" พร้อมแหวนและน็อต	16.00	ชุด	70.00	1,120.00	-	-	1,120.00	

กองร่างโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

(ตามแบบ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์)

ประมาณการโดย นายพิเชษฐ์ สาร กongsang									
หน้างาน									
วันที่ 8 ตุลาคม 2557 จังหวัดบุรีรัมย์									
แบบเลขที่ 22/2557									
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557									
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานประตู-ราวสแตนเลส								
	3.1งานบริเวณนั่ง	3.00	ตร.ม.	-		40.00	120.00	120.00	
	3.2เพลาเอ็น	5.00	ม.	70.00	350.00	35.00	175.00	525.00	
	3.3ประตูยูนีทขนาด 1.00x2.00 ม.	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	3.4เสา-ราวสแตนเลสขนาด 2" พร้อมติดตั้ง	12.00	ม.	550.00	6,600.00	-	-	6,600.00	
4	- ราวสแตนเลสขนาด 1" พร้อมติดตั้ง	18.00	ม.	350.00	6,300.00	-	-	6,300.00	
	3.5งานซ่อมผนังกับรอยตะเขี่ยเหล็กยึดติดตั้งประตู	1.50	ตร.ม.	100.00	150.00	70.00	105.00	255.00	
	งานหลังคา(ด้านหน้าอาคาร)								
	4.1เหล็กสองขนาด 2"x2" หน้า 3.2 มม.	296.00	กก.	31.00	9,176.00	-	-	9,176.00	
	4.2เหล็กสามขนาด 2" หน้า 3.2 มม.	875.00	กก.	31.00	27,125.00	-	-	27,125.00	
	4.3เหล็กสี่เหลี่ยมขนาด 1"x1"	162.00	กก.	31.00	5,022.00	-	-	5,022.00	
	4.4พุกขนาด Ø 1/2"พร้อมแหวนและนอต	124.00	ชุด	40.00	4,960.00	-	-	4,960.00	
	4.5หลังคา metal sheet เคลือบสีเงินความหนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	90.00	ตร.ม.	390.00	35,100.00	70.00	6,300.00	41,400.00	
	พร้อมขนานกันความถี่								
4.6ขอบข้าง metal sheet เคลือบสีเงิน	7.00	ม.	260.00	1,820.00	50.00	350.00	2,170.00		

โดยทำการก่อสร้างโรงจอดรถขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20 เมตร พร้อมกันขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 27 เมตร (ตามแบบ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์)

หมู่ที่ ๘ ตำบลชดทับ จังหวัดชลบุรี

กองช่าง

โดย นายพิเศษบุรี สาร

มีวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 แบบเลขที่ 22/2557

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	4.7 ทาสีกันสนิมโครงหลังคา	50.00	ตร.ม.	48.37	2,418.50	35.00	1,750.00	4,168.50	
	4.8 ทาสีน้ำมันโครงหลังคา	50.00	ตร.ม.	46.00	2,300.00	38.00	1,900.00	4,200.00	
	4.9 ประกอบเหล็กปกรณ(โครงหลังคาทั่วไป)	1,501.00	กก.	-	-	10.00	15,010.00	15,010.00	
	4.10 เหล็กกลมขนาด 2" นหนา 3.2 มม.(ติดตั้งหัวเสายึดสายหลังคา)	168.00	กก.	31.00	5,208.00	-	-	5,208.00	
	4.11 แผ่นเหล็กขนาด 100x100x12 มม.พร้อมน็อตขนาด 1/2"	21.00	ชุด	70.00	1,470.00	-	-	1,470.00	
	งานไฟฟ้า								
	5.1 โคมไฟฟ้าไม่มีครอบขนาด 1x36 w พร้อมอุปกรณ์ครบ หลอด สดาร์ฟเตอร์	19.00	ชุด	420.00	7,980.00	100.00	1,900.00	9,880.00	
	บาส								
	5.2 ปลั๊กเสียบไฟฟ้า 2 ช่องเสียบ พร้อมฝาปิดกันน้ำ	3.00	ชุด	120.00	360.00	100.00	300.00	660.00	
	5.3 สวิตช์เปิด-ปิด ไฟฟ้าทางเดียวพร้อมหน้าก	5.00	ชุด	60.00	300.00	100.00	500.00	800.00	
	5.4 ท่อ PVC สีเหลืองขนาด 1" พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	130.00	ม.	10.00	1,300.00	11.00	1,430.00	2,730.00	
	5.5 สายไฟฟ้าขนาด 2 x2.5 ตร.มม.	150.00	ม.	24.00	3,600.00	5.00	750.00	4,350.00	
6	งานหลังคา(ด้านข้างอาคาร)								
	6.1 เหล็กกล่องขนาด 2"x2" นหนา 3.2 มม.	175.00	กก.	31.00	5,425.00	-	-	5,425.00	
	6.2 เหล็กกลมขนาด 2" นหนา 3.2 มม.	504.00	กก.	31.00	15,624.00	-	-	15,624.00	
	6.3 เหล็กเส้นลวดตีขนาด 1"x1"	98.00	กก.	31.00	3,038.00	-	-	3,038.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างโรงจอดรถอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลระยอง

โดยทำการก่อสร้างโรงจอดรถขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20 เมตร พร้อมกันลาดขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 27 เมตร

(ตามแบบ เทศบาลตำบลระยอง)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลลัดทับ จังหวัดชลบุรี

ฝ่ายงาน กองช่าง

ประมาณการโดย นายพิษณุ สาร

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557

แบบเลขที่ 22/2557

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	6.4 แผ่นเหล็กขนาด 100x100x12 มม. พร้อมน๊อตขนาด 1/2"	21.00	ชุด	70.00	1,470.00	-	-	1,470.00	
	6.5 พูขนาด 1/2" พร้อมแหวนและน๊อต	60.00	ชุด	40.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	6.6 เหล็ก metal sheet เติบขึ้นเงินความหนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	45.00	ตร.ม.	390.00	17,550.00	70.00	3,150.00	20,700.00	
	พร้อมขนานกันความร้อน								
	6.7 ครอบข้าง metal sheet เติบขึ้นเงิน	7.00	ม.	260.00	1,820.00	50.00	350.00	2,170.00	
	6.8 ทาสีกันสนิมโครงหลังคา	40.00	ตร.ม.	46.37	1,934.80	35.00	1,400.00	3,334.80	
	6.9 ทาสีกันสนิมโครงหลังคา	40.00	ตร.ม.	46.00	1,840.00	38.00	1,520.00	3,360.00	
	6.10 ประกอบเหล็กโครง (โครงหลังคาทั่วไป)	843.00	กก.	-	-	10.00	8,430.00	8,430.00	
	6.11 เหล็กกลมขนาด 2" หนา 3.2 มม. (ติดตั้งเสาเข็มตามหลังคา)	96.00	กก.	31.00	2,976.00	-	-	2,976.00	
	6.12 แผ่น metal sheet ติดปลายชายคาและกันฝน (ด้านติดผนัง)	83.00	ม.	75.00	6,225.00	-	-	6,225.00	
	6.13 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	4,732.82	4,732.82	1,077.51	1,077.51	5,810.33	
	รวม				402,770.71		108,649.59	511,420.30	