ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แนวทางที่ ๑ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยงกับการขนส่งและโลจิสติกส์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๕๕			พ.ศ.๒๕๕๖								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการปรับปรุงถนนแยกจรดลศึกษ กรม รปภ.นย. ชุมชนเตยงาม	ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า ๑๕๙ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๖๓๖ ตารางเมตร	273,000	หมู่ที่ ๑	กองช่าง												
2	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ๗ (ข้างสวนแฮปปี้) ชุมชนดงตาล	ขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไหล่ทาง ข้างละ ๑.๐๐-๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๓๐ ตารางเมตร	1,066,000	หมู่ที่ ๒	กองช่าง												
3	โครงการปรับปรุงถนนบริเวณแฟลต ๑-๑๒ ชุมชนดงตาล	ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๗๗ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๕ ตารางเมตร	826,000	หมู่ที่ ๒	กองช่าง												
4	โครงการปรับปรุงถนนซอยข้างกิจกา	ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	334,000	หมู่ที่ ๒	กองช่าง												

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๕๕			พ.ศ.๒๕๕๖								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	ไฟฟ้าสัตหีบ ชุมชนดงตาล	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐.-๖.๐๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๔๒ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๗๕๘ ตารางเมตร															
5	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยรุ่งโรจน์ แยก ๑,๒ ชุมชนเทพประสาท	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๓๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑.๗๓๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.Ø ๐.๓๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๕๒๖ เมตร	1,970,000	หมู่ที่ ๔	กองช่าง												
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยบ่อนไก่ ๑๖ ผ่านซอยสมควรอยู่ ถึงซอยบ่อนไก่ ชุมชนบ้านหนองระกำ	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๖ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๓๖๓ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.Ø ๐๖๐ เมตรพร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๖๓๕ เมตร	3,816,000	หมู่ที่ ๖	กองช่าง												
7	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดเขาคันธมาทน์	ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร ความยาวรวมไม่	2,285,000	หมู่ที่ ๙	กองช่าง												

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๕๕			พ.ศ.๒๕๕๖								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	(ข้างบ้านพักสรรพาวุธ) ชุมชนเขาคันธมาทน์	น้อยกว่า ๑,๐๖๕ เมตรความหนา ๐.๐๕ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๔,๗๙๒ ตารางเมตร															
8	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยคำวิลัย ชุมชนเขาเพชร-ยางงาม	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๘๖ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒๔๗ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.Ø ๐.๓๐ เมตรพร้อมบ่อพักคสล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๘๖ เมตร	311,000	หมู่ที่ ๓	กองช่าง												
9	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยเพชรสมุทร ชุมชนเขาเพชร - ยางงาม	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐-๖.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๒๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๗๕ ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร (ภายใน) ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๑ เมตร	1,213,000	หมู่ที่ ๓	กองช่าง												
10	โครงการก่อสร้างถนน ซอยบุญประเสริฐสุข ชุมชนบ่อนไก่	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๓๕ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร	631,000	หมู่ที่ ๕	กองช่าง												

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๕๕			พ.ศ.๒๕๕๖								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๕ ตารางเมตร															
11	โครงการก่อสร้างถนนซอยเจริญทวี ชุมชนบ้านหนองระกำ	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๘๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ตารางเมตร	700,000	หมู่ที่ ๖	กองช่าง												