

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กองช่าง

เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

โครงการ ก่อสร้างอาคารจอดรถภายในเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

โดยทำการก่อสร้างอาคารจอดรถภายในเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ตามแบบเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลสตึก จังหวัดชลบุรี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 8 แผ่น

ประมาณเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
				รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	งานก่อสร้างอาคารจอดรถ	2,268,805.99	1.2697	2,880,702.96	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงาน 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้าง			2,880,703	
	อื่นๆ			0	
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			2,880,703	
	ปรับราคาเป็นเงิน			2,880,000	
	(.....สองล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน.....)				
	ขนาด หรือเนื้อที่	-	เมตร		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท/ เมตร		

(ลงชื่อ) ประเมินการ

(นายพิเชษฐ์ สาก)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ตรวจสอบ

(นายพิทักษ์ ช้างพลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ตรวจสอบ

(นายสมพร นารี)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายสมบุญ ชุมพาลี)

ปลัดเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายศุภชัย นิมนต์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์

ประมาณราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารจอดรถภายในเทศบาลตำบลเบญจบุรณศิริ

โดยทำการก่อสร้างอาคารจอดรถภายในเทศบาลตำบลเบญจบุรณศิริ ตามแบบแปลนค่าก่อสร้างแบบเทศบาลตำบลเบญจบุรณศิริ

หน้างาน หมู่ที่ 8 ตำบลสันติสุข จังหวัดชลบุรี

ฝ่ายงาน กองช่าง

ประมาณการโดย นายพิเชษฐ์ สาร

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 แบบเลขที่ 21/2557

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม	540.00	ตร.ม.	-	-	35.00	18,900.00	18,900.00	
2	งานแก้ไขแนวท่อประปา(ค่าวัสดุ-ค่าแรง)	34.00	ม.	150.00	5,100.00	-	-	5,100.00	
3	โครงสร้างจักรยานยนต์								
	3.1 งานปรับระดับพื้นที่	204.00	ตร.ม.	-	-	10.00	2,040.00	2,040.00	
	3.2 งานทาสีผนังคอนกรีตหนา 0.10 ม.	20.40	ลบ.ม.	714.32	14,572.13	-	-	14,572.13	
	3.3 wire mesh 4 mm. @ 0.20 m.	204.00	ตร.ม.	31.00	6,324.00	5.00	1,020.00	7,344.00	
	3.4 คอนกรีต ค2.	26.00	ลบ.ม.	2,000.00	52,000.00	391.00	10,166.00	62,166.00	
	3.5 งานทำผิวลาดเรียบ	204.00	ตร.ม.	-	-	61.00	12,444.00	12,444.00	
	3.6 งานขุดดินฐานราก	7.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	875.00	875.00	
	3.7 งานทรายหยาบ(รองฐานราก)	0.50	ลบ.ม.	714.32	357.16	-	-	357.16	
	3.8 คอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	1,285.22	642.61	398.00	199.00	841.61	
	3.9 เหล็ก DB 12 mm.	69.00	กก.	27.00	1,863.00	3.00	207.00	2,070.00	
	3.10 เหล็ก RB 9mm.	75.00	กก.	27.00	2,025.00	3.00	225.00	2,250.00	
	3.11 ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	45.00	225.00	-	-	225.00	
	3.12 แผ่นเหล็กหนา 20 mm.	120.00	กก.	31.00	3,720.00	-	-	3,720.00	
	3.13 แผ่นเหล็กหนา 12 mm.	6.00	กก.	31.00	186.00	-	-	186.00	
	3.14 LONG ANCHOR BOLTS Ø 20 mm. L = 400 mm. พร้อมแฉกและน็อต	56.00	ชุด	250.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	3.15 ท่อเหล็กเชื่อมสี่เหลี่ยมขนาด Ø 6" หนา 5.00 mm.	975.00	กก.	40.00	39,000.00	-	-	39,000.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

สร้างอาคารอเนกประสงค์ในเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

โดยทำการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ในเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ตามแบบเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

หน้าก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลสันติสุข จังหวัดชลบุรี

ฝ่ายงาน		กองช่าง		นายพิเศษ สาร		เมื่อวันที่		30 ตุลาคม 2557		แบบเลขที่ 21/2557		หน่วย		รายการ		จำนวน		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ	
ประมาณการโดย																									
ลำดับ																									
	3.16	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด Ø 4" หนา 4.50 มม.		525.00	กก.	40.00	21,000.00																21,000.00		
	3.17	เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.		850.00	กก.	31.00	26,350.00																26,350.00		
	3.18	หลังคา METAL SHEET		117.20	ตร.ม.	390.00	45,708.00															8,204.00	53,912.00		
	3.19	ครกยี่สิบปีดขาย METAL SHEET		37.30	ม.	260.00	9,698.00															1,865.00	11,563.00		
	3.20	แผ่นเหล็กหนา 3.2 มม. (เชื่อมปิดทับไม่ทราบระยะ)		510.00	กก.	31.00	15,810.00															-	15,810.00		
	3.21	งานทาสีกันสนิม		126.32	ตร.ม.	48.37	6,110.10															35.00	4,421.20	10,531.30	
	3.22	งานทาสีน้ำมัน		126.32	ตร.ม.	46.00	5,810.72															35.00	4,421.20	10,231.92	
	3.23	งานประกอบเหล็กโครง		2,986.00	กก.	-	-															10.00	29,860.00	29,860.00	
	3.24	ท่อรับน้ำฝนขนาด Ø 4" (พร้อมแนวรัดท่อ)		9.00	ม.	500.00	4,500.00															20.00	180.00	4,680.00	
	3.25	รางน้ำฝนขนาดกว้าง 6" พร้อมขั้วรัด		61.00	ม.	800.00	48,800.00															20.00	1,220.00	50,020.00	
	3.26	งานติดตั้งท่อรับน้ำฝนพลาสติก(สี่เหลี่ยม)		11.25	ตร.ม.	374.09	4,208.51															30.00	337.50	4,546.01	
4	โรงจอดรถยนต์																								
	4.1	งานปรับระดับพื้นที่		60.00	ตร.ม.	-	-															10.00	600.00	600.00	
	4.2	งานทรายรองใต้พื้นทางคอนกรีตหนา 0.10ม.		6.00	ลบ.ม.	714.32	4,285.92															-	-	4,285.92	
	4.3	wire mesh 4 mm.@ 0.20 m.		56.00	ตร.ม.	31.00	1,736.00															5.00	280.00	2,016.00	
	4.4	คอนกรีต ค2.		15.00	ลบ.ม.	2,000.00	30,000.00															391.00	5,865.00	35,865.00	
	4.5	งานทำผิวที่เรียบ		56.00	ตร.ม.	-	-															61.00	3,416.00	3,416.00	

AF

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

3-อาคารจอดรถภายในเทศบาลตำบลเจดีย์

ใบคำให้การก่อสร้างอาคารจอดรถภายในเทศบาลตำบลเจดีย์ ตามแบบแปลนตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลเจดีย์

หน้า 8 ตำบลสีห์ จังหวัดบุรีรัมย์

ขงงาน		กองช่าง		รวมานการโดย นายพิเชษฐ์ สาร		เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557		แบบเลขที่ 21/2557		คำวัสดุ		หมายเหตุ	
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		คำวัสดุ	และแรงงาน	หมายเหตุ			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน						
	4.6งานขุดดินฐานราก	12.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,500.00		1,500.00				
	4.7งานทรายหยาบ(รองฐานราก)	1.00	ลบ.ม.	714.32	714.32	-	-		714.32				
	4.8คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,285.22	1,285.22	398.00	398.00		1,683.22				
	4.9เหล็ก DB 12 มม.	127.00	กก.	27.00	3,429.00	3.00	381.00		3,810.00				
	4.10เหล็ก RB 9mm.	136.00	กก.	27.00	3672.00	3.00	408.00		4080.00				
	4.11ลวดผูกเหล็ก	9.00	กก.	45.00	405.00	-	-		405.00				
	4.12แผ่นเหล็กหนา 20 มม.	220.00	กก.	31.00	6,820.00	-	-		6,820.00				
	4.13แผ่นเหล็กหนา 12 มม.	13.00	กก.	31.00	403.00	-	-		403.00				
	4.14LONG ANCHOR BOLTS Ø 20 มม. L = 400 มม. พร้อมแหวนและน็อต	104.00	ชุด	250.00	26,000.00	-	-		26,000.00				
	4.15ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด Ø 6" หนา 5.00 มม.	2,316.00	กก.	40.00	92,640.00	-	-		92,640.00				
	4.16ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด Ø 4" หนา 4.50 มม.	1,350.00	กก.	40.00	54,000.00	10.00	13,500.00		67,500.00				
	4.17เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.	2,074.00	กก.	31.00	64,294.00	-	-		64,294.00				
	4.18หลังคา METAL SHEET	315.00	ตร.ม.	390.00	122,850.00	70.00	22,050.00		144,900.00				
	4.19กรอบข้าง-ปิดท้ายคา METAL SHEET	71.00	ม.	260.00	18,460.00	50.00	3,550.00		22,010.00				
	4.20งานทาสีกันสนิม	230.00	ตร.ม.	48.37	11,125.10	35.00	8,050.00		19,175.10				
	4.21งานทาสีน้ำมัน	230.00	ตร.ม.	46.00	10,580.00	35.00	8,050.00		18,630.00				
	4.22งานประกอบเหล็กปูพรอน	5973.00	กก.	-	-	10.00	59,730.00		59,730.00				
	4.23งานสีดีเส้นเทอรินเผลาดติก(สีเหลือง)	12.00	ตร.ม.	374.09	4,489.08	30.00	360.00		4,849.08				

(ลงชื่อ)

AF

ประมาณราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารจอดรถภายในเทศบาลตำบลเชรชฐนิคมสีกี้

โดยทำการก่อสร้างอาคารจอดรถภายในเทศบาลตำบลเชรชฐนิคมสีกี้ ตามแบบแปลนตำบลเชรชฐนิคมสีกี้

หน้า 8 ตำบลสีกี้ จังหวัดชลบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	โครงสร้างอาคารจอดรถภายในเทศบาลตำบลเชรชฐนิคมสีกี้								
	5.1 งานรื้อฝักรื้อคอนกรีต	8.00	ตร.ม.	-	-	115.90	927.20	927.20	
	5.2 งานขุดดินฐานราก	12.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,500.00	1,500.00	
	5.3 งานทรายหยาบ	0.60	ลบ.ม.	714.32	428.59	-	-	428.59	
	5.4 งานคอนกรีตหยาบ	0.60	ลบ.ม.	1,285.22	771.13	398.00	238.80	1,009.93	
	5.5 คอนกรีต ค2.	6.00	ลบ.ม.	2000.00	12,000.00	391.00	2,346.00	14,346.00	
	5.6 เหล็ก DB 12 mm.	79.00	กก.	31.00	2,449.00	-	-	2,449.00	
	5.7 เหล็ก RB 9mm.	84.00	กก.	31.00	2,604.00	-	-	2,604.00	
	5.8 ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	31.00	186.00	-	-	186.00	
	5.9 แผ่นเหล็กหนา 20 mm.	134.00	กก.	31.00	4,154.00	-	-	4,154.00	
	5.10 แผ่นเหล็กหนา 12 mm.	7.00	กก.	31.00	217.00	-	-	217.00	
	5.11 LONG ANCHOR BOLTS Ø 20 mm. L = 400 mm. พร้อมแหวนและน็อต	64.00	ชุด	250.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	5.12 ท่อนเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด Ø 6" หนา 5.00 mm.	1,463.00	กก.	40.00	58,520.00	-	-	58,520.00	
	5.13 ท่อนเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด Ø 4" หนา 4.50 mm.	600.00	กก.	40.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	5.14 เหล็ก C 100x50x20x3.2 mm.	1,428.00	กก.	31.00	44,268.00	-	-	44,268.00	
	5.15 หลังคา METAL SHEET	227.00	ตร.ม.	390.00	88,530.00	80.00	18,160.00	106,690.00	
	5.16 ครอบข้าง-ปิดชายคา METAL SHEET	98.00	ม.	260.00	25,480.00	50.00	4,900.00	30,380.00	

AF

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารจอดรถภายในเทศบาลตำบลเชรชฐุมศักดิ์

โดยทำการก่อสร้างอาคารจอดรถภายในเทศบาลตำบลเชรชฐุมศักดิ์ ตามแบบแปลนที่ 21/2557

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลสีดาลัย จังหวัดชลบุรี

ฝ่ายงาน		กองช่าง		เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557		แบบเลขที่ 21/2557		คำจำกัด และแรงงาน	หมายเหตุ
ประมาณการโดย	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ลำดับ									
	5.17 งานทาสีกันซึม	172.00	ตร.ม.	48.37	8,319.64	35.00	6,020.00	14,339.64	
	5.18 งานทาสีน้ำมัน	172.00	ตร.ม.	46.00	7,912.00	35.00	6,020.00	13,932.00	
	5.19 งานประกอบเหล็กโครงพรรณ	3.632.00	กก.	-	-	10.00	36,320.00	36,320.00	
	5.20 งานสีตีเส้นเทอริมพลาสติก(สีเหลือง)	4.00	ตร.ม.	374.09	1,496.36	30.00	120.00	1,616.36	
	5.21 คอนกรีต ค2 (ซ่อมพื้นคอนกรีตเดิม)	1.00	ลบ.ม.	2,000.00	2,000.00	391.00	391.00	2,391.00	
6	โรงจอดรถยนต์แบบ C	4.00	ตร.ม.	-	-	115.90	463.60	463.60	
	6.1 งานร้อยฉั้วคอนกรีต	6.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	750.00	750.00	
	6.2 งานอุดคิณฐานราก	0.30	ลบ.ม.	714.32	214.30	-	-	214.30	
	6.3 งานทรายหยาบ	0.30	ลบ.ม.	1,285.22	385.57	398.00	119.40	504.97	
	6.4 งานคอนกรีตหยาบ	3.00	ลบ.ม.	2,000.00	6,000.00	391.00	1173.00	7,173.00	
	6.5 คอนกรีต ค2.	40.00	กก.	27.00	1,080.00	3.00	120.00	1,200.00	
	6.6 เหล็ก DB 12 mm.	42.00	กก.	27.00	1,134.00	3.00	126.00	1,260.00	
	6.7 เหล็ก RB 9mm.	3.00	กก.	45.00	135.00	-	-	135.00	
	6.8 ลวดผูกเหล็ก	67.00	กก.	31.00	2,077.00	-	-	2,077.00	
	6.9 แผ่นเหล็กหนา 20 mm.	4.00	กก.	31.00	124.00	-	-	124.00	
	6.10 แผ่นเหล็กหนา 12 mm.	32.00	ชุด	250.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	6.11 LONG ANCHOR BOLTS Ø 20 mm. L = 400 mm. พร้อมแหวนและน็อต								

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ในเทศบาลตำบลเชรชฌุมศักดิ์

โดยทำการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ในเทศบาลตำบลเชรชฌุมศักดิ์ ตามแบบแปลน 18 ตำบลเชรชฌุมศักดิ์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายงาน กองช่าง

ประมาณการโดย นายพิเชษฐ์ สาร

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 แบบเลขที่ 21/2557

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	6.12 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด Ø 6" ยาว 5.00 ม.	732.00	กก.	40.00	29,280.00	-	-	29,280.00	
	6.13 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด Ø 4" ยาว 4.50 ม.	300.00	กก.	40.00	12,000.00	10.00	3,000.00	15,000.00	
	6.14 เหล็ก C 100x50x20x3.2 mm.	782.00	กก.	31.00	24,242.00	-	-	24,242.00	
	6.15 เหล็กแผ่น METAL SHEET	120.00	ตร.ม.	390.00	46,800.00	80.00	9,600.00	56,400.00	
	6.16 ครอบข้างปิดรอยคา METAL SHEET	51.00	ม.	260.00	13,260.00	50.00	2,550.00	15,810.00	
	6.17 งานทาสีกันซึม	138.00	ตร.ม.	48.37	6,675.06	35.00	4,830.00	11,505.06	
	6.18 งานทาสีน้ำมัน	138.00	ตร.ม.	46.00	6,348.00	35.00	4,830.00	11,178.00	
	6.19 งานประกอบเหล็กรูปพรรณ	1,885.00	กก.	-	-	10.00	18,850.00	- 18,850.00	
	6.20 งานติดตั้งเสาเข็มในหลาตึก(สี่เหลี่ยม)	4.00	ตร.ม.	374.09	1,496.36	30.00	120.00	1,616.36	
	6.21 คอนกรีต ค2 (รวมพื้นคอนกรีตเดิม)	0.50	ลบ.ม.	2,000.00	1,000.00	391.00	195.50	1,195.50	
7	ทางลงรถจักรยายนต์								
	7.1 งานปรับพื้นที่	57.00	ตร.ม.	-	-	10.00	570.00	570.00	
	7.2 ทราयरองใต้พื้นคอนกรีต	8.00	ลบ.ม.	714.32	5,714.56	-	-	5,714.56	
	7.3 wire mesh 4 mm. @ 0.20 m.	57.00	ตร.ม.	31.00	1,767.00	5.00	285.00	2,052.00	
	7.4 คอนกรีต ค2	5.60	ลบ.ม.	2,000.00	11,200.00	306.00	1,713.60	12,913.60	
	7.5 งานทำผิวลาดเรียบ-เขาวาง	57.00	ตร.ม.	-	-	40.00	2,280.00	2,280.00	
	7.6 งานก่ออิฐฉาบปูน	1.34	ตร.ม.	532.00	712.88	130.00	174.20	887.08	

AF

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารจอดรถภายในเทศบาลตำบลเชรชุกรมศักดิ์

โดยทำการก่อสร้างอาคารจอดรถภายในเทศบาลตำบลเชรชุกรมศักดิ์ ตามแบบเทศบาลตำบลเชรชุกรมศักดิ์

หน้าที 8 ตำบลสันติสุข จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง		กองช่าง		เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557		แบบเลขที่ 21/2557		คำวัสดุ		หมายเหตุ
ผู้จ้างงาน		นายพิเชษฐ์ ลากูร		จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		และแรงงาน
ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	7.7งานฉาบปูนเรียบ	1.34	ตร.ม.			77.00	103.18	70.00	93.80	196.98
	7.8งานสีตีเส้นเทอริมพลาสติก(สีขาว)	24.00	ตร.ม.			344.09	8,268.16	30.00	720.00	8,978.16
	7.9งานสีตีเส้นเทอริมพลาสติก(สีดำ)	22.00	ตร.ม.			374.09	8,229.98	30.00	660.00	8,889.98
8	โรงจอดรถด้านหลังอาคารสำนักงาน	1.00	จุด			-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	8.1งานย้ายสายไฟฟ้าและงานระบบ	216.00	ตร.ม.			-	-	7.00	1,512.00	1,512.00
	8.2งานร้อยท่อน้ำดื่มลงลังคา	216.00	ตร.ม.			-	-	35.00	7,560.00	7,560.00
	8.3งานร้อยท่อน้ำดื่มลงลังคาเหล็ก	547.00	กก.			31.00	16,957.00	-	-	16,957.00
	8.4เหล็กกล่องขนาด 2"x4" หนา 3.2 มม.	221.00	กก.			31.00	6,851.00	-	-	6,851.00
	8.5เหล็ก C 125x50x20x3.2 มม.	2696.00	กก.			31.00	83,576.00	-	-	83,576.00
	8.6เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.	25.00	ชุด			40.00	1,000.00	-	-	1,000.00
	8.7พุกขนาด Ø 1/2" พร้อมแหวนและน็อต	244.00	ตร.ม.			390.00	95,160.00	70.00	17,080.00	112,240.00
	8.8ลังคา METAL SHEET	51.00	ม.			260.00	13,260.00	50.00	2,550.00	15,810.00
	8.9ครอบข้าง-ปิดขายคา METAL SHEET	264.00	ตร.ม.			48.37	12,769.68	35.00	9,240.00	22,009.68
	8.10งานทาสีกันสนิม	264.00	ตร.ม.			46.00	12,144.00	35.00	9,240.00	21,384.00
	8.11งานทาสีน้ำมัน	3299.50	กก.			-	-	10.00	32,995.00	32,995.00
	8.12งานประกอบเหล็กปูพรม	3.24	ตร.ม.			374.09	1,212.05	30.00	97.20	1,309.25
	8.13งานสีตีเส้นเทอริมพลาสติก(สีเหลือง)									

AF

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารจอดรถภายในเทศบาลตำบลนครชุมรุดงค์

โดยทำการก่อสร้างอาคารจอดรถภายในเทศบาลตำบลนครชุมรุดงค์ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนครชุมรุดงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลสีดา จังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายงาน กองช่าง

ประมาณการโดย นายพิเชษฐ์ สาร				30 ตุลาคม 2557				แบบเลขที่ 21/2557		คำจำกัด		หมายเหตุ
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		คำจำกัด	และแรงงาน			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน					
9	งานไฟฟ้า											
	9.1 ไลน์ไฟไม่มีกรอบ ขนาด 1x36 w พร้อมอุปกรณ์ครบ	33.00	ชุด	420.00	13,860.00	100.00	3,300.00			17,160.00		
	หลอด สดาร์เตอร์ บาลาส											
	9.2 ปลั๊กเสียบไฟฟ้า 2 ช่องเสียบ พร้อมฝาปิดกันน้ำ	3.00	ชุด	120.00	360.00	100.00	300.00			660.00		
	9.3 สวิตช์เปิด-ปิด ไฟทางเดิน พร้อมหน้ากาก	8.00	ชุด	60.00	480.00	100.00	800.00			1,280.00		
	9.4 สายไฟฟ้าขนาด 2x2.5 ตร.มม.	250.00	ม.	10.00	2,500.00	11.00	2,750.00			5,250.00		
	9.5 ท่อ pvc ขนาด 1" พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	250.00	ม.	24.00	6,000.00	5.00	1,250.00			7,250.00		
10	งานฉาบปูนทาสี											
	10.1 งานฉาบปูนเรียบหนา 2 ซม. 30ม.	265.00	ตร.ม.	80.00	21,200.00	113.00	29,945.00			51,145.00		
	10.2 งานทาสีน้ำพลาสติกชนิดภายนอก	752.00	ตร.ม.	38.62	29,042.24	30.00	22,560.00			51,602.24		
	10.3 งานทาสีรองพื้นปูนกันความชื้นและเชื้อรา	752.00	ตร.ม.	35.00	26,320.00	30.00	22,560.00			48,880.00		
	10.4 งานทาสีรองพื้นกันความชื้นคอนกรีต	47.00	ตร.ม.	38.62	1,815.14	30.00	1,410.00			3,225.14		
11	ป้ายเหล็กบอกชื่อพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	18.00	ป้าย	2,500.00	45,000.00	-	-			45,000.00		
12	งานย้ายโรงจอดรถเดิมและพร้อมติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก											
	(ผู้จ้างเป็นผู้กำหนดจุดติดตั้ง)	3.00	หลัง	-	-	20,000.00	60,000.00			60,000.00		
13	งานติดตั้งเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง (สีแดง) บริเวณห้ามจอด	19.00	ตร.ม.	374.09	7,107.71	30.00	570.00			7,677.71		
14	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	4,732.82	4,732.82	1,077.51	1,077.51			5,810.33		
	รวม				1,677,019.78		586,686.71			2,263,706.49		

AF (ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ