

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

อาคารตำบลเขตรอุดมศักดิ์

กองช่าง

โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำจากคูระบายน้ำ สอ.รฝ.ออกสู่คลองอุป รุมชนจุลเสมีด หมู่ที่ 2 ตำบลลัดทึบ โดยวางท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.ขนาด 1.80x1.80 ม.

จำนวน 40 ท่อน พร้อมคั่นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 342 ตร.ม.(ตามแบบเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลลัดทึบ จังหวัดชลบุรี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

3

แผ่น

ประมาณเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
				รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	งานก่อสร้างท่อเหลี่ยม	693,479	1.3365	926,835	
2	งานคอนกรีตหุ้มข้าง	113,234	1.3365	151,337	
3	งานลาดคอนกรีต	43,065	1.3365	57,556	
4	งานคั่นผิวจราจร	329,221	1.3365	440,004	
5	งานอื่นๆ	65,000	1.0000	65,000	
		1,243,999			
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงาน 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้าง			1,640,732	
	อื่นๆ				
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,640,732	
	ปรับราคาเป็นเงิน			1,640,000	
	(.....หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน.....)				
	ขนาด หรือเนื้อที่		ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท/ ม.		

S.L.

A. I

ก่อสร้างระบบระบายน้ำจากคูระบายน้ำ สอ.รฝ.ออกสู่คลองอุป ชุมชนจุกเสม็ด หมู่ที่ 2 ตำบลลัดทิพย์ โดยวางท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.ขนาด 1.80x1.80 ม.
จำนวน 40 ท่อน พร้อมคั่นผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต 342 ตร.ม.(ตามแบบเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลลัดทิพย์ จังหวัดชลบุรี

ฝ่าย/งาน กองช่าง

ประมาณการโดย นายวิษณุ สุตระภักดิ์

เมื่อวันที่

11 กันยายน 2557

แบบเลขที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างท่อเหลี่ยม								
1	รื้อผิวจราจรเดิม	90	ตร.ม.	0	0	14	1,260	1,260	
2	ดินขุดถมกลับ	200	ลบ.ม.	0	0	63	12,600	12,600	
3	ทรายหยาบ	10	ลบ.ม.	687	6,870	59	590	7,460	
4	ไม้แบบ 50%	9	ตร.ม.	340	3,060	105	945	4,005	
5	ตะปู	2	กก.	42	84	0	0	84	
6	คอนกรีตผสมเสร็จ ค.2 (240 ksc. Cube.)	54	ลบ.ม.	2,000	108,000	245	13,230	121,230	
7	ท่อเหลี่ยมสำเร็จรูป 1.80x1.80x1.00 ม.	40	ท่อน	10,504	420,160	800	32,000	452,160	
8	RB9	3300	กก.	24	79,200	3	9,900	89,100	
9	ลวดผูกเหล็ก	60	กก.	39	2,340	0	0	2,340	
10	ตะแกรงวายเมฆ 4 มม.@0.20 ม.#	90	ตร.ม.	31	2,790	5	450	3,240	
	รวม				622,504		70,975	693,479	
	งานคอนกรีตหุ้มข้าง								
11	ไม้แบบ 50%	132	ตร.ม.	340	44,880	105	13,860	58,740	
12	ตะปู	27	กก.	42	1,134	0	0	1,134	
13	คอนกรีตผสมเสร็จ ค.2 (240 ksc. Cube.)	14	ลบ.ม.	2,000	28,000	245	3,430	31,430	
14	RB9	792	กก.	24	19,008	3	2,376	21,384	
15	ลวดผูกเหล็ก	14	กก.	39	546	0	0	546	

ประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 2/3

ก่อสร้างระบบระบายน้ำจากคูระบายน้ำ สอ.รฟ.ออกสู่คลองอุป ชุมชนจุกเสม็ด หมู่ที่ 2 ตำบลลัดทึบ โดยวางท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.ขนาด 1.80x1.80 ม.
จำนวน 40 ท่อน พร้อมคานคั่นคานวางท่อและปลั๊กติกคอนกรีต 342 ตร.ม.(ตามแบบเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลลัดทึบ จังหวัดชลบุรี

ฝ่าย/งาน กองช่าง

ประมาณการโดย นายวิษณุ สุตระกูลศักดิ์

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557

แบบเลขที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวม				93,568		19,666	113,234	
	งานดาดคอนกรีต								
16	ดาดคอนกรีต	165	ลบ.ม.	181	29,865	80	13,200	43,065	
	รวม				29,865		13,200	43,065	
	งานคานคั่นคานวางท่อ								
17	ปรับระดับบดอัดดินเดิม	260	ตร.ม.	0	0	11	2,860	2,860	
18	ทรายหยาบ	13	ลบ.ม.	687	8,931	28	364	9,295	
19	หินคลุก	52	ลบ.ม.	593	30,836	87	4,524	35,360	
20	เสาขาวกันคก	26	คัน	708	18,408	168	4,368	22,776	
21	ท่อแป๊บเหล็กชุบสังกะสี 2" ยาว 6.00 ม.	24	ท่อน	1,120	26,880	200	4,800	31,680	
22	โฟมได้ท	577	ตร.ม.	42	24,234	7	4,039	28,273	
23	แอสฟัลติกคอนกรีตผิวจราจรหนา 5 ซม.	342	ตร.ม.	309	105,678	12	4,104	109,782	
24	แอสฟัลติกคอนกรีตไหล่ทางหนา 5 ซม.	235	ตร.ม.	281	66,035	14	3,290	69,325	
25	สีตีเส้นจราจรเทอร์โม(สีขาว)	11	ตร.ม.	344	3,784	30	330	4,114	
26	สีตีเส้นจราจรเทอร์โม(สีเหลือง)	39	ตร.ม.	374	14,586	30	1,170	15,756	
	รวม				299,372		29,849	329,221	
	งานอื่นๆ								
27	เขียนชั่วคราว	1	เหมา	0	0	45,000	45,000	45,000	

ประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/3

ก่อสร้างระบบระบายน้ำจากคูระบายน้ำ สอ.รฟ.ออกสู่คลองอุป ชุมชนจุกเสม็ด หมู่ที่ 2 ตำบลลัดทึบ โดยวางท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.ขนาด 1.80x1.80 ม.

จำนวน 40 ท่อน พร้อมคืนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต 342 ตร.ม.(ตามแบบเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลลัดทึบ จังหวัดชลบุรี

ฝ่าย/งาน กองช่าง

ประมาณการโดย นายวิษณุ สุตระกูลศักดิ์

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557

แบบเลขที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
28	ค่าสูบน้ำ	1	เหมา	0	0	20,000	20,000	20,000	
	รวม				0		65,000	65,000	